



Прайс лист на монтаж и подключение водяных теплых полов «IWS»

Наименование работ	Цена, руб. с НДС
Монтаж шкафа отопления встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу (изготовление ниши производится за дополнительную плату)	От 1 500
Сборка и монтаж коллектора , подключение трубопроводов, установка запорной арматуры	От 4 000
Опресовка системы	От 3 500
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом для домов площадью до 150 м ²	От 2 000
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом для домов площадью до 300 м ²	От 3 000
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом для домов площадью до 500 м ²	От 4 000
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом для домов площадью до 1000 м ²	От 4 500
Монтаж водяных теплых полов: монтаж теплоизоляции, укладка плит с фиксаторами, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору.	От 600 р/м ²
Установка терморегуляторов, подключение автоматики: термоголовки с сервоприводом. Запуск системы	От 4 000

Этапы проведения работ:

Монтаж водяных теплых полов требует профессиональных знаний и большого опыта. Для каждого этажа устанавливается минимум — один отдельный коллектор, все зависит от площади помещения и количества петель.

Перед монтажом Водяных теплых полов необходимо убедиться, что помещение подготовлено должным образом:

- установлены окна и двери,
- закончены внутренние штукатурные работы,
- выполнена разметка уровня «чистого» пола во всех помещениях,
- выведены точки подключения воды, канализации и электричества.

Подготовка напольного покрытия:

- Поверхность пола должна быть чистой и ровной.
- Допускаются неровности и выступы не более 10 мм. В противном случае необходимо произвести выравнивание «чернового» пола с помощью дополнительной выравнивающей стяжки.
- Полы в помещениях, примыкающих непосредственно к грунту, должны иметь надежную гидроизоляцию
- Подключение и настройка системы осуществляется в распределительном шкафу.



Стоимость 1 часа работ, напрямую не связанных с монтажом системы,
составляет 2000р, включая НДС.

* в нерабочее время (после 18.00) и в выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности.

Выезд специалиста на объект	Цена с НДС
Плановый выезд по г. Москва	1500 р.*
Плановый выезд за МКАД	+ 25 р/км
Аварийный выезд по г. Москва	2500 р.
Аварийный выезд за МКАД	+ 25 р/км

* Стоимость выезда в дальнейшем вычитается из заказа на установку, если заказчик соглашается на монтаж оборудования.

Перечень предоставляемых услуг по монтажу:

- Установка системы
- Проверка всех соединений и работоспособности техники

Перечень предоставляемых услуг по выезду специалиста:

- Осмотр объекта
- Проведение необходимых замеров
- Расчет монтажа.
- Составление предварительного договора
- Консультация специалиста в офисе - бесплатно.
- Конечная стоимость предоставления услуг определяется специалистом на месте.

По любым вопросам, связанным с предварительным расчетом и монтажом продукции, обращайтесь к менеджерам монтажной службы.

Если для проведения работ требуются материалы, которых у мастера нет в наличии, вы можете закупить материалы самостоятельно и заранее оговорить удобное для вас время.

Контакты:

+7 (495) 380-22 55

+8 (800) 600-60-73

zakaz@sst.ru